

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Lote	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (recapamento asfáltico com aplicação de CBUQ)				
META	1.	RECAPAMENTO DE VIAS URBANAS		-	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
Serviço	1.1.1.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	
Serviço	1.1.2.	EXECUÇÃO/ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, ASSENTADA EM MADEIRA ROLIDA TRATADA, DIMENSÕES (3,00x1,50m)	Und.	1,00	
Nível 2	1.2.	CAPA EM CBUQ		-	
Serviço	1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF. 11/2019	M2	2.713,20	
Serviço	1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TXKM	36,63	
Serviço	1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TXKM	662,97	
Serviço	1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M3	81,40	
Serviço	1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	2.441,88	
Serviço	1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	10.825,67	
Serviço	1.2.7.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 MP (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	81,40	
Nível 2	1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
Serviço	1.3.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45x25CM E PLACAS DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº. 18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATORIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURANBR5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,00KM (COMPRIMENTO 3,00M) INCLUSIVE INSTALAÇÃO	Und.	2,00	
Serviço	1.3.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 05/2021	M2	28,80	
Nível 2	1.4.	REABRILHAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES		-	
Serviço	1.4.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2	9,60	
Serviço	1.4.2.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 MP - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 MP / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	0,48	
Serviço	1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	3,36	
Serviço	1.4.4.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2	128,40	
Serviço	1.4.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 MP - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 MP / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	12,84	
Serviço	1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	89,88	
Serviço	1.4.7.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	428,00	
Serviço	1.4.8.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 MP - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 MP / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	0,13	
Serviço	1.4.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	0,62	
Serviço	1.4.10.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2018	M3	12,03	
Serviço	1.4.11.	EXECUÇÃO DE RAMPA NA CALÇADA, PISO EM CONCRETO (FCK=20MPA) MOLDADO "IN LOCO" E=5,00CM (RAMPA DE ACESSO A PNE EXTENSÃO DE 4,60, CALÇADA DE 1,20M) - RAMPA MODELO 01	Und.	3,00	

[illegible]

RUA CORONEL NUNES BRASILEIRO	RUA CORONEL NUNES BRASILEIRO	RUA CORONEL NUNES BRASILEIRO						
1	2	3	4					
87.322,90	84.965,05	84.888,36						
1,00	1,00	1,00						
1,00								
904,40	904,40	904,40						
12,21	12,21	12,21						
220,99	220,99	220,99						
27,13	27,13	27,14						
813,96	813,96	813,96						
3.608,55	3.608,55	3.608,57						
27,13	27,13	27,14						
	1,00	1,00						
9,60	9,60	9,60						
3,20	3,20	3,20						
0,16	0,16	0,16						
1,12	1,12	1,12						
42,80	42,80	42,80						
4,28	4,28	4,28						
29,96	29,96	29,96						
142,66	142,66	142,68						
0,04	0,04	0,05						
0,20	0,20	0,22						
4,01	4,01	4,01						
1,00	1,00	1,00						

Local

terça-feira, 4 de outubro de 2022

Responsável Técnico
Nome: ROBSON RODRIGUES
CREA/CAU: CREA/MG Nº. 159.788/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: ROBSON RODRIGUES
CREA/CAU: CREA/MG Nº. 159.788/D
ART/RRT: