



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078344-79	Nº SICONV 914539	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À PRAÇA DO CAIC NO MUN.	MUNICÍPIO / UF SÃO FRANCISCO / MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À PRAÇA DO CAIC NO MUN. DE SÃO FRANCISCO									385.497,78	
1.			RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS					-	385.497,78	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.437,13	
1.1.1.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	919,50	BDI 1	1.159,86	3.479,58	RA
1.1.2.	Composição	Comp-01	EXECUÇÃO/ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, ASSENTADA EM MADEIRA ROLIÇÃO TRATADA, DIMENSÕES (3,00x1,50m)	Und.	1,00	2.344,66	BDI 1	2.957,55	2.957,55	RA
1.2.			CAPA EM CBUQ					-	298.725,55	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.889,93	2,79	BDI 1	3,52	13.692,55	RA
1.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	52,52	1,50	BDI 1	1,89	99,26	RA
1.2.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	950,50	0,58	BDI 1	0,73	693,87	RA
1.2.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	116,70	1.739,86	BDI 1	2.194,66	256.116,82	RA
1.2.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.500,94	2,16	BDI 1	2,72	9.522,56	RA
1.2.6.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.520,81	0,87	BDI 1	1,10	17.072,89	RA
1.2.7.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	116,70	10,38	BDI 1	13,09	1.527,60	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	7.539,86	
1.3.1.	Composição	comp-02	PLACA ESMALTADA PRA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM E PLACAS DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº. 18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURANBR5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,00K/M (COMPRIMENTO 3,00M) INCLUSIVE INSTALAÇÃO	Unid.	5,00	728,79	BDI 1	919,30	4.596,50	RA
1.3.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	100,80	23,15	BDI 1	29,20	2.943,36	RA
1.4.			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					-	72.795,24	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078344-79	Nº SICONV 914539	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À PRAÇA DO CAIC NO MUN.	MUNICÍPIO / UF SÃO FRANCISCO / MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À PRAÇA DO CAIC NO MUN. DE SÃO FRANCISCO									385.497,78	
1.4.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,28	2,53	BDI 1	3,19	45,55	RA
1.4.2.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,71	8,82	BDI 1	11,13	7,90	RA
1.4.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5,00	2,16	BDI 1	2,72	13,60	RA
1.4.4.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	211,50	17,79	BDI 1	22,44	4.746,06	RA
1.4.5.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	21,14	8,82	BDI 1	11,13	235,29	RA
1.4.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	148,05	2,16	BDI 1	2,72	402,70	RA
1.4.7.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	705,00	41,52	BDI 1	52,37	36.920,85	RA
1.4.8.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,22	8,82	BDI 1	11,13	2,45	RA
1.4.9.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,02	2,16	BDI 1	2,72	2,77	RA
1.4.10.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	22,58	753,79	BDI 1	950,83	21.469,74	RA
1.4.11.	Composição	Comp-03	EXECUÇÃO DE RAMPA NA CALÇADA, PISO EM CONCRETO (FCK=20MPA) MOLDADO "IN LOCO" E=5,00CM (RAMPA DE ACESSO A PNE EXTENSÃO DE 4,60, CALÇADA DE 1,20M) - RAMPA MODELO 01	Unid.	6,00	862,64	BDI 1	1.088,13	6.528,78	RA
1.4.12.	Composição	Comp-04	EXECUÇÃO DE RAMPA NA CALÇADA, PISO EM CONCRETO (FCK=20MPA) MOLDADO "IN LOCO" E=5,00CM (RAMPA DE ACESSO A PNE BASE MENOR 1,20CM, BASE MAIOR 2,20E ALTURA 1,20M) - RAMPA MODELO 02	Unid.	7,00	274,02	BDI 1	345,65	2.419,55	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078344-79	Nº SICONV 914539	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À PRAÇA DO CAIC NO MUN.	MUNICÍPIO / UF SÃO FRANCISCO / MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À PRAÇA DO CAIC NO MUN. DE SÃO FRANCISCO									385.497,78
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO FRANCISCO / MG
Local

segunda-feira, 7 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: ROBSON RODRIGUES
CREA/CAU: CREA/MG Nº. 159.788/D
ART/RRT: MG20221052098

RECURSO
←