



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076979-22	Nº SICONV 916648/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recuperação, por recapeamento, do pavimento de via urbana na cidade de São Francisco-MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação, por recapeamento, do pavimento de via urbana na cidade de São	MUNICÍPIO / UF MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - MG	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recuperação, por recapeamento, do pavimento de via urbana na cidade de São Francisco-MG									264.402,67	
1.			RECAPEAMENTO DA AVENIDA PRESIDENTE DUTRA					-	264.402,67	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	10.529,37	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	480,00	BDI 1	608,88	2.739,96	RA
1.1.2.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	332,22	17,79	BDI 1	22,57	7.498,21	RA
1.1.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	87,71	2,62	BDI 1	3,32	291,20	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	186.840,29	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.780,76	2,79	BDI 1	3,54	13.383,89	RA
1.2.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.086,97	0,58	BDI 1	0,74	804,36	RA
1.2.3.	SINAPI	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	113,42	1.134,59	BDI 1	1.439,23	163.237,47	RA
1.2.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.391,41	0,58	BDI 1	0,74	6.949,64	RA
1.2.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	134,66	2,16	BDI 1	2,74	368,97	RA
1.2.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	764,95	2,16	BDI 1	2,74	2.095,96	RA
1.3.			DRENAGEM					-	61.514,19	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	33,22	64,12	BDI 1	81,34	2.702,11	RA
1.3.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	146,18	2,62	BDI 1	3,32	485,32	RA
1.3.3.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.107,40	41,52	BDI 1	52,67	58.326,76	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076979-22	Nº SICONV 916648/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recuperação, por recapeamento, do pavimento de via urbana na cidade de São Francisco-MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação, por recapeamento, do pavimento de via urbana na cidade de São	MUNICÍPIO / UF MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - MG	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Recuperação, por recapeamento, do pavimento de via urbana na cidade de São Francisco-MG									264.402,67	
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	1.369,62	
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	27,67	23,15	BDI 1	29,37	812,67	RA
1.4.2.	SETOP	RO-41842	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	0,60	428,61	BDI 1	543,69	326,21	RA
1.4.3.	SETOP	RO-41841	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	0,40	454,74	BDI 1	576,84	230,74	RA
1.5.			RAMPA DE ACESSIBILIDADE					-	4.149,20	
1.5.1.	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	8,00	348,94	BDI 1	442,63	3.541,04	RA
1.5.2.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	8,00	59,93	BDI 1	76,02	608,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - MG

Local

terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: KAREN MARIANA SOARES VIEIRA

CREA/CAU: 332.425/LP-MG

ART/RRT: 0