


# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

			PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG.		REFERÊNCIAS - TABELAS OFICIAIS					
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL GERAL DR. BRÍCIO DE CASTRO DOURADO.		SINAPI - DESONERADO		09/2024			
			ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO DE ALCÂNTARA, 626, CENTRO - SÃO FRANCISCO MG.		SETOP - COM DESONERAÇÃO		08/2023			
			REGIME DE EXECUÇÃO: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL							
			CRONOGRAMA DE OBRA: 45 DIAS		DATA: OUTUBRO DE 2024		BDI		29,46%	
OBRA:			CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL GERAL DR. BRÍCIO DE CASTRO DOURADO							
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)				
						UNIT	UNIT C BDI	TOTAL		
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.769,90	
1.1	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M²	4,50	303,81	393,31		1.769,90	
2.0			INFRAESTRUTURA						41.732,87	
2.1	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	284,84	6,83	8,84		2.517,99	
2.2	SETOP	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M²	406,92	3,15	4,08		1.660,23	
2.3	SETOP	ED-24063	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M²	406,92	71,29	92,29		37.554,65	
3.0			PINTURA						1.994,03	
3.1	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	195,16	6,62	8,57		1.672,52	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

			PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG.			REFERÊNCIAS - TABELAS OFICIAIS			
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL GERAL DR. BRÍCIO DE CASTRO DOURADO.			SINAPI - DESONERADO		09/2024	
			ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO DE ALCÂNTARA, 626, CENTRO - SÃO FRANCISCO MG.			SETOP - COM DESONERAÇÃO		08/2023	
			REGIME DE EXECUÇÃO: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL						
			CRONOGRAMA DE OBRA: 45 DIAS			DATA: OUTUBRO DE 2024		BDI 29,46%	
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL GERAL DR. BRÍCIO DE CASTRO DOURADO							
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			
						UNIT	UNIT C BDI	TOTAL	
3.2	SETOP	ED-50518	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA	UNI	1,00	248,35	321,51	321,51	
4.0			SERVIÇOS FINAIS					3.454,75	
4.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	406,92	6,56	8,49	3.454,75	
TOTAL DA OBRA COM BDI								48.951,55	
<div>DAFNE CARDOSO TEIXEIRA ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 54.246 / D</div>				<div>LUCAS MAQUIEL DE ALMEIDA PARAISO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					