

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
 Unidade Básica de Saúde Santana de Minas - UBS Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
 Rua Principal, S/N, Distrito de São Francisco de Minas - Zona Rural - São Francisco - MG

BDI Geral: 26,57% Encargo Social Mensalista: 55,49% Data: 03/02/2026

Bancos:
 SINAPI (12/2025) - SEINFRA (10/2025) - SBC (02/2026)

BDI Equipamentos: 14,61% Encargo Social Horista: 93,83% Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composições Principais								
1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU001	Próprio	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	CANTEIRO DE OBRAS	M²	1,0000000	249,38	249,38
Composição Auxiliar	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M²	1,0000000	42,62	42,62
Composição Auxiliar	100382	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS	Estrutura e Trama para Cobertura	M²	1,0000000	31,19	31,19
Composição Auxiliar	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	Pisos	M²	1,0000000	77,60	77,60
Composição Auxiliar	92562	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UND	0,0300000	3.148,43	94,45
Composição Auxiliar	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	M²	1,0000000	3,52	3,52
1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU002	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MPXMESES	1,0000000		24,92
Composição Auxiliar	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SERVIÇOS DIVERSOS	M²	0,4160000	20,23	8,42
Composição Auxiliar	00020193	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS	EQUIPAMENTO	MPXMESES	1,0000000	16,50	16,50
3.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU003	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (VIGAS)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		689,83
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1310000	0,55	0,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8280000	22,37	18,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7530000	30,25	22,78
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1200000	1,47	0,18
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	29,80	3,73
Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030000	584,40	644,59
3.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU004	PRÓPRIO	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (LAJES)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		689,83
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1310000	0,55	0,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8280000	22,37	18,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7530000	30,25	22,78
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1200000	1,47	0,18
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	29,80	3,73
Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030000	584,40	644,59
3.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU005	PRÓPRIO	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/ LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M²	1,0000000		255,79
Insumo	106060	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	Material	M²	1,0000000	223,17	223,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,4000000	33,04	13,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,8000000	24,25	19,40
3.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU006	PRÓPRIO	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/ LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M²	1,0000000		259,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,8000000	33,04	26,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,4000000	24,25	9,70
Insumo	101948	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	Material	M²	1,0000000	223,17	223,17
3.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU007	PRÓPRIO	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/ LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M²	1,0000000		259,87
Insumo	101949	SINAPI	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300KG/M²	Material	M²	1,0000000	223,17	223,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,9000000	24,25	21,83
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,4500000	33,04	14,87
3.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU008	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M²	1,0000000		250,05
Insumo	101949	SINAPI	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300KG/M²	Material	M²	1,0000000	223,17	223,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,9000000	18,57	16,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,4500000	22,61	10,17
4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Santana de Minas - UBS Porte 1 - Área Construída: 389,78m² Rua Principal, S/N, Distrito de São Francisco, S/N, Distrito de Santana de Minas - Zona Rural - São Francisco - MG			BDI Geral: 26,57%	Encargo Social Mensalista: 55,49%	Data: 03/02/2026
Bancos: SINAPI (12/2025) - SEINFRA (10/2025) - SBC (02/2026)			BDI Equipamentos: 14,61%	Encargo Social Horista: 93,83%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU009	PRÓPRIO	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	M²	1,0000000		155,01
Insumo	90023	SBC	DIVISÓRIA EM DRYWALL MONT 70MM E=11,5 C/ ISOLAMENTO	Material	M²	1,0000000	130,35	130,35
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,9000000	27,40	24,66

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2.4								
Composição	CPU010	PRÓPRIO	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	M²	1,0000000		103,14
Composição Auxiliar	90801	SBC	PAREDE DUPLA EM DRYWALL (RU) INCLUSIVE PERFIS	Material	M²	0,9000000	100,90	90,81
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,4500000	27,40	12,33

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1.1								
Composição	CPU011	PRÓPRIO	ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESTRUTURA	M²	1,0000000		33,65
Insumo	ED-27791	SEINFRA	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO.	Material	M²	1,0000000	14,70	14,70
Composição Auxiliar	ED-50428	SEINFRA	LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG	Serviço	KG	10,0000000	1,55	15,50
Composição Auxiliar	ED-29092	SEINFRA	TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E CUSTO	Serviço	TxKM	5,0000000	0,69	3,45

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.1.1.4								
Composição	CPU012	PRÓPRIO	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	1,0000000		953,73
Composição Auxiliar	110343	SBC	PORTA DE MADEIRA LISA 0,70X2,10M COMPLETA COM FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	1,0000000	953,73	953,73

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.1.1.5								
Composição	CPU013	PRÓPRIO	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10M PARA VIDRO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000		3.948,19
Composição Auxiliar	110271	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10M PARA VIDRO	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	0,8570000	3.948,19	3.948,19

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.2.1.1								
Composição	CPU014	PRÓPRIO	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000		1.669,12
Composição Auxiliar	112390	SBC	PORTA DE ABRIR 0,80X2,10M COMPLETA ALUMÍNIO LAMBRI VERTICAL	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.669,12	1.669,12

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.2.1.5								
Composição	CPU015	PRÓPRIO	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000		1.420,95
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	3,0000000	32,79	98,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	3,0000000	24,25	72,75
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,5000000	26,43	39,65
Composição Auxiliar	121615	SBC	PERFIL DE ALUMÍNIO EQUIVALENTE A LINHA INTEGRADA MN007	MATERIAL	M	23,0000000	37,94	872,62
Composição Auxiliar	150070	SBC	VIDRO LISO INCOLOR 5MM ENGAVETADO COM MASSA	MATERIAL	M²	1,5000000	225,04	337,56

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.2.1.6								
Composição	CPU016	PRÓPRIO	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000		1.116,84
Composição Auxiliar	873229	SBC	PORTÃO DE CORRER EM LAMBRI LISO ALUMÍNIO BRANCO PD-101	MATERIAL	M²	1,0000000	1.007,40	1.007,40
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,0000000	30,02	60,04
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,0000000	24,70	49,40

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.3.1.1								
Composição	CPU017	PRÓPRIO	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000		3.187,95
Composição Auxiliar	ED-50990	SEINFRA	PORTA CORTA-FOGO, DIMENSÃO (160X210)CM, TIPO DE ABRIR, DUAS (2) FOLHAS, INCLUSIVE DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA	UM	1,0000000	3.187,95		3.187,95

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.4.1								
Composição	CPU018	PRÓPRIO	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000		165,05
Composição Auxiliar	38168	SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM (1")	METAIS E ACESSÓRIOS / SERVIÇOS	UN	1,0000000	150,04	150,04
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5000000	30,02	15,01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.4.2								
Composição	CPU019	PRÓPRIO	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000		139,00
Composição Auxiliar	ED-48163	SEINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	METAIS E ACESSÓRIOS / SERVIÇOS		1,0000000	139,00	139,00

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
 Unidade Básica de Saúde Santana de Minas - UBS Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
 Rua Principal, S/N, Distrito de São Francisco, S/N, Distrito de Santana de Minas - Zona Rural - São Francisco - MG

BDI Geral: 26,57% **Encargo Social Mensalista:** 55,49% **Data:** 03/02/2026

Bancos: SINAPI (12/2025) - SEINFRA (10/2025) - SBC (02/2026)

BDI Equipamentos: 14,61% **Encargo Social Horista:** 93,83% **Revisão:** 00

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.4.5								
Composição	CPU020	PRÓPRIO	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,000000		130,92
Composição Auxiliar	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,000000	130,92	130,92
9.2.1								
Composição	CPU021	PRÓPRIO	PISO ALTA RESISTÊNCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCRADO	REVESTIMENTO PISO INTERNO	UN	1,000000		123,89
Composição Auxiliar	ED-50577	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO, EXCLUSIVE RESINA	SERVIÇO	M²	1,000000	123,89	123,89
9.3.1								
Composição	CPU022	PRÓPRIO	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	REVESTIMENTO PISO INTERNO	UN	1,000000		81,91
Composição Auxiliar	ED-50786	SEINFRA	RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,000000	81,91	81,91
13.1								
Composição	CPU023	PRÓPRIO	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	MARMORARIA	UN	1,000000		680,49
Composição Auxiliar	190302	SBC	BANCADA / TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO SIENA	MARMORARIA	M²	1,000000	680,49	680,49
14.2.2								
Composição	CPU024	PRÓPRIO	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,000000		1.192,78
Composição Auxiliar	ED-50299	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLA, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO	LOUÇAS	UN	1,000000	1.192,78	1.192,78
14.3.1								
Composição	CPU025	PRÓPRIO	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	METAIS	UN	1,000000		1.641,20
Composição Auxiliar	ED-48337	SEINFRA	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESP. 4CM, PREENCHIDA COM CONCRETO E TELA DE AÇO Q-138, ACABAMENTO POLIDO, APOIADO EM CONSOLA DE CANTONEIRA, ESP. 1/8" OU 3,17MM, INCLUSIVE CUBA E RODABANCA/FRONTÃO, EXCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA	MATERIAL / SERVIÇOS	M²	1,000000	1.641,20	1.641,20
14.3.2								
Composição	CPU026	PRÓPRIO	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRONOX OU SIMILAR	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,000000		2.986,36
Composição Auxiliar	110271	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,40x2,10m PARA VIDRO	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	0,857000	3.484,67	2.986,36
14.3.12								
Composição	CPU027	PRÓPRIO	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,000000		106,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,864000	26,34	22,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,864000	32,31	27,92
Insumo	00021059	SINAPI	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	Material	UN	1,000000	44,43	44,43
Insumo	00011731	SINAPI	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	Material	UN	1,000000	10,92	10,92
14.3.13								
Composição	CPU028	PRÓPRIO	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	53	UN	1,000000		111,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,000000	30,65	61,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,000000	25,19	50,38
15.1.8								
Composição	CPU029	PRÓPRIO	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,000000		177,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	29,52	29,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,431500	24,17	10,43
Insumo	12769	SINAPI	HIDROMETRO UNILATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Material	UN	1,000000	137,20	137,20
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,010600	4,11	0,04
15.1.37								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
 Unidade Básica de Saúde Santana de Minas - UBS Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
 Rua Principal, S/N, Distrito de Santana de Minas, S/N, Distrito de Santana de Minas - Zona Rural - São Francisco - MG

BDI Geral: 26,57% Encargo Social Mensalista: 55,49% Data: 03/02/2026

Bancos:
 SINAPI (12/2025) - SEINFRA (10/2025) - SBC (02/2026)

BDI Equipamentos: 14,61% Encargo Social Horista: 93,83% Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU030	PRÓPRIO	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,0000000		9.495,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5060000	29,52	103,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,2600000	24,17	127,13
Insumo	77390	SBC	PRESSURIZADOR JACUZZI ACQUA MASTER 0,75 CV MONOFÁSICO 220V	Material	UN	1,0000000	9.264,41	9.264,41

15.1.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU031	PRÓPRIO	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,0000000		8.885,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4315000	29,52	12,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	24,17	96,68
Insumo	106435	SINAPI	RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 15.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Material	UN	1,0000000	8.775,65	8.775,65

15.1.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU032	PRÓPRIO	PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,0000000		9.905,69
Composição Auxiliar	77390	SBC	PRESSURIZADOR JACUZZI ACQUA MASTER 0,75 CV MONOFÁSICO 220V	Material	UN	1,0000000	9.264,41	9.264,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	30,65	15,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	29,52	14,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	22,37	11,19

15.1.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU033	PRÓPRIO	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,0000000		3.639,56
Composição Auxiliar	ED-29742	SEINFRA	CAXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,0000000	3.639,56	3.639,56

15.2.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU034	PRÓPRIO	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SANITÁRIA	UN	1,0000000		88,70
Composição Auxiliar	36365	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, 3EI, DN 100 MM (NBR 7362)	MATERIAL	M	1,0000000	43,49	43,49
Composição Auxiliar	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	23,18	25,50
Composição Auxiliar	246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	17,92	19,71

15.2.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU035	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SANITÁRIA	UN	1,0000000		36,31
Composição Auxiliar	9838	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MATERIAL	M	1,0000000	11,65	11,65
Composição Auxiliar	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	23,18	13,91
Composição Auxiliar	246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	17,92	10,75

15.2.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU036	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SANITÁRIA	UN	1,0000000		52,28
Composição Auxiliar	9837	SINAPI	BO PVC SÉRIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MATERIAL	M	1,0000000	15,29	15,29
Composição Auxiliar	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	23,18	20,86
Composição Auxiliar	246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	17,92	16,13

15.2.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU037	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	SANITÁRIA	UN	1,0000000		51,83
Composição Auxiliar	9874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	MATERIAL	M	1,0000000	14,84	14,84
Composição Auxiliar	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	23,18	20,86
Composição Auxiliar	246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	17,92	16,13

15.2.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU038	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SANITÁRIA	UN	1,0000000		44,04
Composição Auxiliar	9835	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MATERIAL	M	1,0000000	7,05	7,05
Composição Auxiliar	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	23,18	20,86
Composição Auxiliar	246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	17,92	16,13

15.2.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU039	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SANITÁRIA	UN	1,0000000		46,85
Composição Auxiliar	20067	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	MATERIAL	M	1,0000000	9,86	9,86
Composição Auxiliar	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	23,18	20,86
Composição Auxiliar	246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	17,92	16,13

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
 Unidade Básica de Saúde Santana de Minas - UBS Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
 Rua Principal, S/N, Distrito de São Francisco, S/N, Distrito de Santana de Minas - Zona Rural - São Francisco - MG

BDI Geral: 26,57% **Encargo Social Mensalista:** 55,49% **Data:** 03/02/2026

Bancos:
 SINAPI (12/2025) - SEINFRA (10/2025) - SBC (02/2026)

BDI Equipamentos: 14,61% **Encargo Social Horista:** 93,83% **Revisão:** 00

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.2.28									
Composição	CPU040	Próprio	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100MM	SANITÁRIA	UN		1,000000		49,29
Composição Auxiliar	6138	SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	MATERIAL	M		1,000000	12,30	12,30
Composição Auxiliar	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,900000	23,18	20,86
Composição Auxiliar	246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,900000	17,92	16,13

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.2.36									
Composição	CPU041	Próprio	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	SANITÁRIA	UN		1,000000		801,24
Composição Auxiliar	ED-48586	SEINFRA	CAIXA RETENTORA DE AREIA (50X60X70)CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN		1,000000	741,25	741,25
Composição Auxiliar	ED-51131	SEINFRA	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M*		0,900000	41,88	37,69
Composição Auxiliar	ED-51133	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M*		0,900000	24,77	22,29

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.3.1									
Composição	CPU042	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	PLUVIAL	UN		1,000000		526,68
Composição Auxiliar	32	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	ARMADURA CONVENCIONAL	KG		2,800000	8,10	22,68
Composição Auxiliar	ED-8485	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 15MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	CONCRETO SIMPLES	M*		0,078400	609,44	47,78
Composição Auxiliar	ED-50761	SEINFRA	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	ARGAMASSA	M*		1,200000	37,78	45,34
Composição Auxiliar	ED-48229	SEINFRA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M*		1,440000	147,33	212,16
Composição Auxiliar	ED-8560	SEINFRA	FÓRMA PARA VIGA-CINTABLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃO)	FORMA PARA FUNDAÇÃO	M*		0,600000	137,05	82,23
Composição Auxiliar	RO-00218	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE - A 1,50M	ESCAVAÇÃO MANUAL	M*		0,340000	71,71	24,38
Composição Auxiliar	ED-50727	SEINFRA	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	M*		1,200000	9,74	11,69
Composição Auxiliar	53878	SBC	GRELHA FERRO FUNDIDO 30X30CM	MATERIAL	UN		1,000000	80,43	80,43

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.3.2									
Composição	CPU043	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA	PLUVIAL	UN		1,000000		592,41
Composição Auxiliar	ED-50727	SEINFRA	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO	REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	M*		2,400000	9,74	23,38
Composição Auxiliar	ED-50761	SEINFRA	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	ARGAMASSA	M*		2,400000	37,78	90,67
Composição Auxiliar	RO-00218	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE - A 1,50M	ESCAVAÇÃO MANUAL	M*		0,704000	71,71	50,48
Composição Auxiliar	ED-8485	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 15MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	CONCRETO SIMPLES	M*		0,025200	609,44	15,36
Composição Auxiliar	ED-48229	SEINFRA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M*		2,800000	147,33	412,52

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.3.8									
Composição	CPU044	Próprio	LUVA DUPLA PVC 100mm	PLUVIAL	UN		1,000000		118,82
Composição Auxiliar	3867	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN		1,000000	78,54	78,54
Composição Auxiliar	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,980000	23,18	22,72
Composição Auxiliar	246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,980000	17,92	17,56

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.3.14									
Composição	CPU045	Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	PLUVIAL	UN		1,000000		352,80
Composição Auxiliar	42695	SINAPI	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO,	MATERIAL	UN		1,000000	324,03	324,03
Composição Auxiliar	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,700000	23,18	16,23
Composição Auxiliar	246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,700000	17,92	12,54

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.4.1									
Composição	CPU046	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGÓTIPO "CUIDADO RISCO DE QUITAÇÃO"	PCI	UN		1,000000		19,78
Composição Auxiliar	ED-50199	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN		1,000000	19,78	19,78

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.4.4									
Composição	CPU047	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	PCI	UN		1,000000		22,00
Composição Auxiliar	ED-50636	SEINFRA	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (20X5)CM, PARA DENOMINAÇÃO DE CÔMODOS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN		1,000000	22,00	22,00

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.4.5									
Composição	CPU048	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	PCI	UN		1,000000		22,22
Composição Auxiliar	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MATERIAL	UN		1,000000	18,64	18,64
Composição Auxiliar	6127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,200000	17,92	3,58

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
 Unidade Básica de Saúde Santana de Minas - UBS Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
 Rua Principal, S/N, Distrito de São Francisco, S/N, Distrito de Santana de Minas - Zona Rural - São Francisco - MG

Bancos:
 SINAPI (12/2025) - SEINFRA (10/2025) - SBC (02/2026)

BDI Geral: 26,57% **Encargo Social Mensalista:** 55,49% **Data:** 03/02/2026

BDI Equipamentos: 14,61% **Encargo Social Horista:** 93,83% **Revisão:** 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.4.6								
Composição	CPU049	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	PCI	UN	1,000000		21,76
Composição Auxiliar	ED-50637	SEINFRA	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (20X4)CM, PARA DENOMINAÇÃO DE CÔMODOS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	21,76	21,76
15.4.8								
Composição	CPU050	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	PCI	UN	1,000000		155,88
Composição Auxiliar	ED-26993	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	155,88	155,88
15.4.9								
Composição	CPU051	Próprio	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	PCI	UN	1,000000		276,90
Composição Auxiliar	ED-22698	SEINFRA	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR	MATERIAL	UN	1,000000	273,32	273,32
Composição Auxiliar	6127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	17,92	3,58
15.4.10								
Composição	CPU052	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	PCI	UN	1,000000		17,76
Composição Auxiliar	37559	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MATERIAL	UN	1,000000	14,18	14,18
Composição Auxiliar	6127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	17,92	3,58
15.4.11								
Composição	CPU053	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME EM PVC ANTI-CHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 16820, FORNECIMENTO E COLOCACAO	PCI	UN	1,000000		15,14
Composição Auxiliar	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MATERIAL	UN	1,000000	11,56	11,56
Composição Auxiliar	6127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	17,92	3,58
16.1.1								
Composição	CPU054	Próprio	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,000000		3,26
Composição Auxiliar	6127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,010000	17,92	0,18
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,010000	17,92	0,18
Composição Auxiliar	1304	SBC	CONJUNTO DE BUCHA/ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/4"	MATERIAL	UN	1,000000	2,90	2,90
16.1.6								
Composição	CPU055	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,000000		0,59
Composição Auxiliar	25610	SBC	ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4"	MATERIAL	UN	1,000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	3157	SBC	PORCA ACO SEXTAVADA A325 1/4"	MATERIAL	UN	1,000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	6127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,010000	17,92	0,18
16.1.7								
Composição	CPU056	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,000000		1,04
Composição Auxiliar	37556	SINAPI	ARRUELA LISA ACO ZINCADO 3/8"	MATERIAL	UN	1,000000	0,19	0,19
Composição Auxiliar	8539	SBC	PORCA ACO INOXIDAVEL 3/8" PASSIVADO	MATERIAL	UN	1,000000	0,67	0,67
Composição Auxiliar	6127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,010000	17,92	0,18
16.1.11								
Composição	CPU057	Próprio	VERGALHAO ACO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,000000		15,08
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,300000	17,92	5,38
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,300000	23,18	6,95
Composição Auxiliar	36597	SBC	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3mm)	MATERIAL	M	1,000000	2,75	2,75
16.1.39								
Composição	CPU058	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,000000		111,60
Composição Auxiliar	ED-34493	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS	MATERIAL	UN	1,000000	82,83	82,83
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,700000	17,92	12,54
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,700000	23,18	16,23
16.1.47								
Composição	CPU059	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 8KA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,000000		91,70
Composição Auxiliar	ED-34481	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS	MATERIAL	UN	1,000000	75,26	75,26

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Santana de Minas - UBS Porte 1 - Área Construída: 389,78m² Rua Principal, S/N, Distrito de Santana de Minas - Zona Rural - São Francisco - MG		BDI Geral: 26,57%	Encargo Social Mensalista: 55,49%	Data: 03/02/2026
Bancos: SINAPI (12/2025) - SEINFRA (10/2025) - SBC (02/2026)		BDI Equipamentos: 14,61%	Encargo Social Horista: 93,83%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	17,92	7,17
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,18	9,27

16.1.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU060	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000		606,84
Composição Auxiliar	ED-34502	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 160A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE	MATERIAL	UN	1,0000000	594,51	594,51
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,92	5,38
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	23,18	6,95

16.1.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU061	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000		134,52
Composição Auxiliar	ED-16602	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 80KA, INCLUSIVE	MATERIAL	UN	1,0000000	118,08	118,08
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	17,92	7,17
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,18	9,27

16.1.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU062	Próprio	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000		233,89
Composição Auxiliar	4987	SBC	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL TETRAPOLAR 400VCA 80a 30ma SDR480003 STECK	MATERIAL	UN	1,0000000	225,67	225,67
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	17,92	3,58
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	23,18	4,64

16.1.56	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU063	Próprio	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000		19,89
Composição Auxiliar	49211	SBC	ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES TIPO "B" 150x75mm CHAPA 16	MATERIAL	UN	1,0000000	5,50	5,50
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	17,92	6,27
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	23,18	8,11

16.1.57	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU064	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000		23,12
Composição Auxiliar	25611	SBC	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 50mm	MATERIAL	UN	1,0000000	1,30	1,30
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	17,92	12,54
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,18	9,27

16.1.58	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU065	Próprio	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000		17,23
Composição Auxiliar	34524	SBC	ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO PLANO 100x50mm CHAPA 24	MATERIAL	UN	1,0000000	4,90	4,90
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,92	5,38
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	23,18	6,95

16.1.64	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU066	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000		40,10
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,92	17,92
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,18	9,27
Composição Auxiliar	36407	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 32mm 1.1/4	MATERIAL	M	0,4000000	32,26	12,90

16.1.65	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU067	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED. COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000		270,10
Composição Auxiliar	203034	SBC	ILUMINACAO - BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA DOIS FAROIS LED 2200 LUMENS BATERIA SELADA AUTONOMIA 2 HORAS INTELBRAS	MATERIAL	UN	1,0000000	261,88	261,88
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	17,92	3,58
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	23,18	4,64

16.1.66	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU068	Próprio	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000		13,94
Composição Auxiliar	40525	SBC	SOQUETE COM RABICHOTOMADINHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE	MATERIAL	UN	1,0000000	1,61	1,61
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,92	5,38
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	23,18	6,95

16.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU069	Próprio	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000		36,03

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
 Unidade Básica de Saúde Santana de Minas - UBS Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
 Rua Principal, S/N, Distrito de São Francisco, S/N, Distrito de Santana de Minas - Zona Rural - São Francisco - MG

BDI Geral: 26,57% **Encargo Social Mensalista:** 55,49% **Data:** 03/02/2026

Bancos: SINAPI (12/2025) - SEINFRA (10/2025) - SBC (02/2026)

BDI Equipamentos: 14,61% **Encargo Social Horista:** 93,83% **Revisão:** 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	39385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	MATERIAL	UN	1,000000	11,37	11,37
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,600000	17,92	10,75
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,600000	23,18	13,91

16.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU070	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,000000		132,15
Composição Auxiliar	68420	SBC	LUMINARIA FLAT STH7940/40 LED 36W 4000K BIVOLT 120CM STELLA	MATERIAL	UN	1,000000	115,71	115,71
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,400000	17,92	7,17
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,400000	23,18	9,27

16.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU071	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,000000		140,40
Composição	ED-48702	SEINFRA	CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA EM CONCRETO, DIMENSÃO (25X25X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	140,40	140,40

17.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU072	Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CLIMATIZAÇÃO	UN	1,000000		11,37
Composição Auxiliar	28658	SBC	CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	MATERIAL	M	1,000000	9,89	9,89
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,036000	17,92	0,65
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,036000	23,18	0,83

17.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU073	Próprio	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401 INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	CLIMATIZAÇÃO	UN	1,000000		42,99
Composição Auxiliar	36510	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 4" 100mm	MATERIAL	M	1,000000	14,48	14,48
Composição Auxiliar	6110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500000	25,92	12,96
Composição Auxiliar	4783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,600000	25,92	15,55

17.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU074	Próprio	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	CLIMATIZAÇÃO	UN	1,000000		21,52
Composição	98752	SBC	LEITO - TIRANTE BARRA ROSCADA 3/8" 3,00m	MATERIAL	UN	1,000000	21,52	21,52

17.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU075	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VLV 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	CLIMATIZAÇÃO	UN	1,000000		1,94
Composição Auxiliar	3144	SBC	PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM AÇO CARBONO UNC 3/8" -16 CHAVE 11/16"	MATERIAL	UN	1,000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,036000	17,92	0,65
Composição Auxiliar	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,036000	23,18	0,83

18.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU076	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	DADOS E VOZ	UN	1,000000		69,10
Composição	37556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	MATERIAL	UN	1,000000	11,56	11,56
Composição	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,400000	17,92	25,09
Composição	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,400000	23,18	32,45

18.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU077	Próprio	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	DADOS E VOZ	UN	1,000000		68,69
Composição	20641	SBC	TOMADA - PLUG JACK RJ-45 GIGALAN CAT.6 (FEMEA) FURUKAWA	MATERIAL	UN	1,000000	52,25	52,25
Composição	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,400000	17,92	7,17
Composição	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,400000	23,18	9,27

19.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU078	Próprio	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	GASES MEDICINAIS	UN	1,000000		139,01
Composição	16202	SBC	TARUGO AÇO INOX 5/8" (50cm)	MATERIAL	UN	1,000000	89,69	89,69
Composição	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,200000	17,92	21,50
Composição	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,200000	23,18	27,82

19.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU079	Próprio	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	GASES MEDICINAIS	UN	1,000000		544,55
Composição	6367	SBC	KIT MANOMETRO REGULADOR DE PRESSAO OXIGENIO E GAS	MATERIAL	UN	1,000000	309,95	309,95
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,000000	32,31	129,24
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,000000	26,34	105,36

19.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU080	Próprio	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	GASES MEDICINAIS	UN	1,000000		485,90
Composição	6367	SBC	KIT MANOMETRO REGULADOR DE PRESSAO OXIGENIO E GAS	MATERIAL	UN	1,000000	309,95	309,95
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,000000	32,31	96,93
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,000000	26,34	79,02

19.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
 Unidade Básica de Saúde Santana de Minas - UBS Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
 Rua Principal, S/N, Distrito de São Francisco, S/N, Distrito de Santana de Minas - Zona Rural - São Francisco - MG

BDI Geral:
26,57%

Encargo Social Mensalista:
55,49%

Data:
03/02/2026

Bancos:
SINAPI (12/2025) - SEINFRA (10/2025) - SBC (02/2026)

BDI Equipamentos:
14,61%

Encargo Social Horista:
93,83%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GPU081	Próprio	CORRENTE GALVANIZADA		UN	1,0000000		46,94
Auxiliar	70186	SBC	CORRENTE ACO GALVANIZADO COM ELOS D=1/4"	MATERIAL	KG	1,0000000	35,01	35,01
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	32,79	6,56
Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	26,86	5,37

20.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GPU082	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/ POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	SINALIZAÇÃO	UN	1,0000000		104,99
Auxiliar	858	SBC	CHAPA ACO FINA A QUENTE 3/16" 4,75mm (38,00kg/m2)	MATERIAL	KG	3,0000000	7,16	21,48
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	32,79	45,91
Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	26,86	37,60

21.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GPU083	Próprio	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UN	1,0000000		6,52
Auxiliar	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	6,52	6,52

DAFNE CARDOSO TEIXEIRA
 ENGENHEIRA CIVIL