

SÃO FRANCISCO	Responsável Técnico
Local	Nome: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
terça-feira, 4 de fevereiro de 2025	CREA/CAU: 332.425/D-MG
Data	ARTIRRT: MG20243267961

Responsável Técnico  
Nome: KÁREN MARIANA SOARES VEIRA  
CREA/CAU: 332.425/D-MG  
ART/RRT: MG20243267991

Responsável Técnico  
Nome: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA  
CREA/CAU: 332.425/D-MG  
ART/RRT: MG00241267991

Responsável Técnico  
Nome: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA  
CREA/CAU: 332.425/D-MG  
ART/RRT: MG12024326901



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENT<sup>1</sup>, Subo  
Memória de Cálculo - OGU  
LDO

Cruz de São  
#PUBLICO

ÁREIA DO EMPREENDIMENTO	Nº Transferência	Nº OPERAÇÃO	PROPOSTANTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM CRUZO DE DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG	02645498	1089501-32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM CRUZO DE DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG			-
1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8	M2	4,80	
1.1.2. DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MANTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2023	M3	48,90	
1.2. TERRAPLANAGEM			-
1.2.1. LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTAÇÃO/PIQUETE DE MARCAÇÃO.	un	240,00	
1.2.2. ESCAVACÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (170HP/PLACINA 3,20M). AF_07/2020	M3	14.556,40	
1.2.3. CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE UNIDADE: M3. AF_07/2020	M3	14.556,40	
1.2.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.818,88	
1.2.5. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECIPITAMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	36.415,97	
1.2.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.891,35	
1.2.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.975,72	
1.2.8. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PRECIPITAMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVELY SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7.283,19	
- AQUISIÇÃO DE SOLO (AQUISIÇÃO DA PREFEITURA)	-	7.283,19	
1.3. IMPRIMAÇÃO			-
1.3.1. IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	32.339,66	
1.3.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.164,21	
1.3.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	21.394,26	
1.4. PINTURA DE LIGAÇÃO			-
1.4.1. PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	32.339,66	
1.4.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	485,09	
1.4.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.914,30	
1.5. PAVIMENTAÇÃO			-
1.5.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	970,19	
1.5.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.105,69	
1.5.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	130.063,18	
1.6. MEIO-FIO E DRENAGEM			-
1.6.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 40 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	8.721,97	
1.6.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	546,01	
1.7. PASSOIO E DRENAGEM			-
1.7.1. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	837,30	
1.7.2. EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	627,99	
1.7.3. PISO TATIL, PISO TATIL, LADRILHO HIDRÁULICO / CONCRETO, 78 X 28" CM L= 75" CM, PADRÃO TATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	1.744,40	
1.7.4. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.002,60	
1.7.5. PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NÚM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	34,96	
1.7.6. PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 46 CM X 20" CM	UN	11,52	

SÃO FRANCISCO

Local

Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: KAREN MARIANA SOARES VERA

CREACAO: 332.4250-MG

ARTIBIT: MG02043367961