

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
(CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA)
AVISO DE OBTENÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ART. 75, § 3 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.**

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 22.679.153/0001-40, com sede administrativa na Avenida Montes Claros, nº 243, Centro, neste Município, Estado de Minas Gerais, neste ato solicitado pela secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, nos termos do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público o interesse na aquisição do seguinte objeto:

1- CONSTRUÇÃO DE GAVETEIROS DE SEPULCRO (JAZIGO DE VÁRIOS ANDARES) NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO- MG.

2- A manifestação de interesse para orçamento deverá ser enviada para o e-mail: compras@saofrancisco.mg.gov.br, até o dia 06 de abril de 2026.

3- Não havendo Proposta Comercial Adicionais no prazo acima mencionado, o procedimento dará sequência com os orçamentos já coletado pelo município, julgado pela proposta mais vantajosa.

4- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA – A empresa interessada deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos: proposta timbrada, com valor unitário, valor total, validade da proposta mínima de 30 dias, proposta carimbada, datada e assinada.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

FONE:

ENDEREÇO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO)	METRO	67.00	R\$	R\$
2	CAPINA MANUAL DO TERRENO	METRO QUAD	111.60	R\$	R\$
3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL.	METRO CÚBICO	172.50	R\$	R\$
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO.	METRO QUAD	111.60	R\$	R\$
5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	METRO CÚBICO	5.70	R\$	R\$

6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO.	METRO QUAD	270.40	R\$	R\$
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO.	METRO QUAD	114.40	R\$	R\$
8	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 128 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA, COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO.	METRO QUAD	110.40	R\$	R\$
9	BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA.	METRO QUAD	231.70	R\$	R\$
10	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA.	METRO QUAD	36.60	R\$	R\$
11	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA.	METRO QUAD	111.60	R\$	R\$

Data do orçamento: ___/___/___

Validade da proposta: _____Dias

Ass. do Responsável pelo Orçamento/Carimbo da empresa

São Francisco/MG, 30 de março de 2026.